

PREISE FÜR SONDERLEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2022, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Aufzahlungen für Sonderleistungen		
Bezeichnung	Eigenschaft	€ / m ³
PB	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) bis Rohrleitung max. 50 lfm	4,50
PBR	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) Rohrleitung über 50 lfm	6,50
FPA	Fremdpumpenaufschlag bei bauseits beigestellter Pumpe	10,00
PUMI	PB für Schlauchleitungen inkl. GK 16, F 52 (ab C 16/20)	18,50
BL	Beton mit geringer Blutneigung je nach Druckfestigkeitsklasse	mind. 6,00
WE1, WE2	Wärmeentwicklungsklassen bei d. Erhärtung	auf Anfrage
VV	Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit (nur bis 4 Std.)	auf Anfrage
VA 6	verzögerte Anfangserhärtung (3 bis ca. 6 Std.)	7,00
VA 10	verzögerte Anfangserhärtung (bis ca. 10 Std.)	11,00
RS	Beton mit reduziertem Schwinden	15,00
RRS	Beton mit stark reduziertem Schwinden	20,00
SCC1, SCC2	selbstverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	41,00
ECC	leichtverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	40,00
A1,0/A1,5/A2,0	Beton mit festgelegter Abrissfestigkeit (ab C 25/30 XC2)	5,00/9,00/17,00
XM1/XM2	Verschleiss nach Böhme trocken	12,00
XM1/XM2	Verwendung von Hartsplitt	23,00
XM3		auf Anfrage
BSBQ1** F52	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	16,00
BSBQ2** F52	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	37,00
SB	Materialeigenschaft für Sichtbeton ab C25/30 B2	4,50
KL (Kühlung d. Betons abhängig von der gewünschten Frischbetontemperatur)	Wir weisen darauf hin, dass der Beton laut RI Weisse Wanne eine max. zulässige Frischbetontemperatur von 22°C an der Übergabestelle aufzuweisen hat. Darunterliegende Betontemperaturen sind gesondert durch den Besteller/Verwender bekanntzugeben. Die Kühlung erfolgt abhängig von der Tagetemperatur und bezieht sich nicht auf das Tagesmittel. Der Vermerk erfolgt am Lieferschein und wird dementsprechend verrechnet. Ab 30°C Tageshöchsttemperatur erfolgt überhaupt keine Lieferung von Weisse Wanne Betonen.	mind. 42,00
Zement-Bindemittel	Aufpreis auf CEM II 42,5N	€ / m ³
CEM II 42,5 R		6,10
CEM I 52,5 R		16,00
CEM I 42,5 N C3A-frei*		17,00
CEM I 52,5 N C3A-frei*		21,00
CEM II 42,5N weiß	zuzüglich Produktionsvorbereitungs- sowie Reinigungspauschale	auf Anfrage

** Zuzüglich Heiz- oder Kühlkosten

* Endfestigkeit der Betonsorte ab 56 Tagen

Konsistenz	C 0 - F 38 Kein Abschlag	€ / m ³
Aufzahlung auf F 52		5,00
Aufzahlung auf F 59		10,00
Aufzahlung auf F 66		13,50
Aufzahlung auf F 73		17,00
Größtkorn	Aufpreis auf GK 32	€ / m ³
GK 22		2,50
GK 16		7,50
GK 08		22,00
GK 04		31,00
Sonstige Zuschläge		€ / m ³
Normalarbeitszeit:	Mo.-Do. 07.00-16.30 Uhr, Fr. 07.00-12.00 Uhr	130,00
Überstunden- zuschlag:	Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr. 05.00-07.00 Uhr u. 12.00-20.00 Uhr bei Selbstabholung pro m ³	je Fahrzeug und Fuhre 7,50
Nacht-, Sams-, Sonn- und Feiertags- zuschlag:	Mo.-Do. 20.00-05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00 Uhr Sa., So. und Feiertag 00.00-24.00 Uhr bei Selbstabholung pro m ³	Mindest- verrechnung: 4 Fuhren 380,00 je Fahrzeug und Fuhre 31,50
	Personal Mischanlage je Std. zuzügl. je 1,5 Std. Vor- u. Nachlaufzeit	240,00
Zur Berechnung wird jeweils die Zeit " Ankunft Baustelle " herangezogen. Bei Selbstabholung gilt der Zeitpunkt der Beladung.		
Mindermengenzuschlag: unter 8,5 m ³ , pro fehlendem m ³		21,00
Wintererschwerniszuschlag vom 01.11. - 31.03. (temperaturunabhängig)		7,50
Entladezeit: 5 min je m ³ kostenfrei, danach je begonnene 5 min, Verrechnung gemäß Lieferschein je Fahrmischer Ausnahme: Als kostenfreie Entladezeit bei einer Intervallbestellung gilt hierfür das vorgegebene Intervall (zuzüglich 10 Minuten für Manipulationstätigkeiten pro Fahrmischer) als vereinbart. Diese freie Entladezeit darf jedoch nicht höher sein als die geladene Kubikmeteranzahl multipliziert mit 5 Minuten.		7,30
Nachlass bei Selbstabholung		6,00
Rüttler, pro Einsatz		55,00
Retourbeton (Entsorgungskosten für nicht auf der Baustelle entleerten Beton)		63,00
Beistellung von Autokran je Stunde zuzüglich An- und Abfahrt € 170,00		80,00
Schneekettenpauschale pro Kettenmontage		70,00

Zusätze & Zusatzmittel		€/ m ³
Fließmittel		7,00
Luftporenmittel		7,00
Frostschutz		7,00
Abbindebeschleuniger		38,00
Fasern		€
Stahlfasern	je kg	2,80
Kunststofffasern	je m ³	18,50
FS-Faser	je m ³	18,50
BBG Faser	je m ³	35,00
Beigabe von bereitgestellten Fasern	je m ³	11,00
Anpumphilfe für Bohrpfahlgeräte (BS-TB1 GK16)		€
Betonstabilisator CG1	je kg	9,00
Beigabe Betonstabilisator CG1	je Fahrzeug und Fuhre	16,00

Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer LKW-Ladung und/oder mehr als 10 % der Gesamtbestellmenge behalten wir uns eine Änderung des Einheitspreises vor und leisten keine Gewähr für Lieferzeit und -folge. Bei Restbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Bei Lieferverzug trotz ordnungsgemäßer Bestellung, wird kein wie immer gearteter Kostenersatz geleistet.

Die Reinigung der Baustellenein- und -ausfahrt ist vom Käufer durchzuführen.

Kann eine Baustelle ohne unser Verschulden nicht wie vereinbart ausgeliefert werden, berechnen wir für die Bereitstellung pro Fahrmischer je Stunde **90,00** sowie für das Personal Mischanlage je Stunde **240,00**

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Bestellung bis 50 m³: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)

Bestellung über 50 m³: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)

Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstage) vor dem geplanten Einsatz

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung

PREISE FÜR BETONFÖRDERUNG

Gültig ab 01.01.2022, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Bei Anfahrt unserer Betonpumpen zu Baustellen, über 25 Straßenkilometer von unseren Produktionsanlagen entfernt, verrechnen wir einen Fahrtkostenzuschlag von Euro 165,00 je Einsatz.

Betonpumpen		€				
	Mastlänge:	15-36	bis 42	bis 48	bis 52	bis 56
Pauschale für An- und Abfahrt inkl. Förderung bis 20 m³ Beton		410,00	495,00	600,00	725,00	875,00
darüber hinaus je geförderter m³		11,60	13,70	17,90	22,10	27,30
Stehzeit Betonpumpe, Regiesatz		160,00	190,00	230,00	280,00	340,00
Mindeststundenleistung 15 m³ , darunter erfolgt eine Verrechnung nach Regiesätzen mit einem Stundensatz von		160,00	190,00	230,00	280,00	340,00
zuzüglich Kosten von An- und Abfahrt pauschal		170,00	205,00	245,00	290,00	350,00
Standortverlegung der Betonpumpe während des Einsatzes, pro Umstellung		65,00	75,00	90,00	105,00	125,00
Bestellungen der Pumpe mindestens 72 Stunden vor dem geplanten Einsatz. Sollte die Pumpe zum vereinbarten Termin nicht eingesetzt werden können bzw. nicht am Vortag bis 14:00 storniert werden, verrechnen wir eine Pauschale von		445,00	530,00	640,00	765,00	915,00
Aufzahlung für Fördern von Stahlfaserbeton , je m³						6,00
Pauschale für An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen bei Bestellung über 50 lfm						320,00
Jeder separate An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ungeachtet der lfm						320,00
Beistellen von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ohne Verlegen, per lfm						6,00
Wir weisen darauf hin, dass Verlegung, Abbau und Reinigung von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen nicht durch unser Personal durchgeführt werden. Sollten dadurch Wartezeiten unserer Betonpumpen entstehen, werden diese zu den Regiesätzen verrechnet.						
An- und Abtransport der Spinne erfolgt nach Aufwand in Regie.					je Stunde	110,00
Spinne: Monatspauschale auf Anfrage					Spinne: je geförderter m³	6,00
Überstunden: Mo. - Do. 05.00 - 07.00 Uhr und 16.30 - 20.00 Uhr, Fr. 05.00 - 07.00 Uhr und 12.00 - 20.00 Uhr						+ 25 %
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr						+ 50 %
Wenn der Einsatz in der Normalarbeitszeit beginnt oder endet, wird ab oben genannten Zeiten, der Überstundenzuschlag anteilmäßig verrechnet.						
Sollte das Reinigen und Auswaschen der Pumpe auf der Baustelle nicht möglich sein, verrechnen wir für Entsorgung und Deponiekosten eine Pauschale von						165,00

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

Bauseitige Leistungen:

Zement zum Anpumpen (mind. 2 Säcke), Wasser, Hilfspersonal, Reinigung von Verschmutzungen, Einholen erforderlicher Genehmigungen.

Ein ungehinderter Einsatz und das Reinigen der Pumpe ist zu ermöglichen.

Anfallende Kosten für Routengenehmigungen werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Bestellung bis 50 m³: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)

Bestellung über 50 m³: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)

Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstage) vor dem geplanten Einsatz

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

PREISE FÜR BETONTECHNISCHE LEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2022, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Betontechnische Leistungen	im Labor	auf der Baustelle
1 Serie Probewürfel	180,00	262,00
1 Serie Probewürfel inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	299,00	383,00
1 Serie Platten	156,00	227,00
1 Serie Platten inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	776,00	840,00
Konsistenzbestimmung	61,00	119,00
Luftporenmessung, je Messung	89,00	167,00
Bestimmung des W/B-Wertes, je Messung	180,00	238,00
Bestimmung der Rohdichte	61,00	119,00
Frischbetonprüfung (Konsistenz, W/B, Dichte)	418,00	502,00
Kugelschlagprüfung mit Rückprallhammer	je Std.	114,00
Identitätsprüfung inkl. Attest von einer akkreditierten Prüfstelle	626,00	906,00

Zu den oben angeführten Leistungen verrechnen wir wie folgt:

Laboreinheit (Fahrzeug und Produkttechniker)	je Std.	84,00
Laborwagen	je km	1,60
Überstunden: Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr 05.00-07.00 Uhr und 12.00-20.00 Uhr		+ 25 %
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr		+ 50 %

Bestellungen für Laborleistungen mindestens 72 Stunden vor Bedarf

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung