

PREISE FÜR SONDERLEISTUNGEN

Gültig ab 01.02.2024, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Aufzahlungen für Sonderleistungen		
Bezeichnung	Eigenschaft	€ / m ³
PB	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) bis 60 lfm Leitungslänge inkl. Mast	5,10
PB+	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) über 60 lfm Leitungslänge inkl. Mast	7,30
FPA	Fremdpumpenaufschlag bei bauseits beigestellter Pumpe	11,20
PUMI	PB für Schlauchleitungen inkl. GK 16, F 52 (ab C 16/20)	20,80
BL	Beton mit geringer Blutneigung je nach Druckfestigkeitsklasse	mind. 6,80
WE1, WE2	Wärmeentwicklungsklassen bei d. Erhärtung	auf Anfrage
VV	Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit (nur bis 4 Std.)	auf Anfrage
VA 6	verzögerte Anfangserhärtung (3 bis ca. 6 Std.)	7,90
VA 10	verzögerte Anfangserhärtung (bis ca. 10 Std.)	12,40
RS	Beton mit reduziertem Schwinden	16,80
RRS	Beton mit stark reduziertem Schwinden	22,40
SCC1, SCC2	selbstverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	46,00
ECC	leichtverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	44,80
A1,0/A1,5/A2,0	Beton mit festgelegter Abrissfestigkeit (ab C 25/30 XC2)	5,60/10,10/19,10
XM1/XM2	Verschleiss nach Böhme trocken	13,50
XM1/XM2	Verwendung von Hartsplitt	auf Anfrage
XM3		auf Anfrage
BSBQ1** F45	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	18,00
BSBQ2** F45	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	41,50
SB	Materialeigenschaft für Sichtbeton ab C25/30 B2	5,10
KL (Kühlung d. Betons abhängig von der erforderlichen Frischbetontemperatur)	Für Betonsorten nach den Richtlinien "Weiße Wanne", "Sichtbeton" und "reduzierte Frührisseignung" sind maximal zulässige Frischbetontemperaturen vorgeschrieben, die eine Kühlung des Betons erforderlich machen können. Selbes gilt für die Wärmeentwicklungsklassen WE1 bzw. WE2 laut ÖNORM B4710-1, sowie Betonstandard BS-R1 lt. RVS. Die Kühlung erfolgt nach technischer Notwendigkeit. Wir behalten uns vor ab einer Tageshöchsttemperatur von 29°C oben genannte Betonsorten nicht auszuliefern.	mind. 47,10
Zement-Bindemittel	Aufpreis auf CEM II 42,5N	€ / m ³
CEM II 42,5 R		6,90
CEM I 52,5 R		18,00
CEM I 42,5 N C3A-frei*		19,10
CEM I 52,5 N C3A-frei*		auf Anfrage
CEM II 42,5N weiß	zuzüglich Produktionsvorbereitungs- sowie Reinigungspauschale	auf Anfrage

** Zuzüglich Heiz- oder Kühlkosten

* Endfestigkeit der Betonsorte ab 56 Tagen

Konsistenz	C 0 - F 38 Kein Abschlag	€ / m ³
Aufzahlung auf F 52		5,60
Aufzahlung auf F 59		11,20
Aufzahlung auf F 66		15,20
Aufzahlung auf F 73		19,10
Größtkorn	Aufpreis auf GK 32	€ / m ³
GK 22		2,80
GK 16		8,40
GK 08		24,70
GK 04		34,80
Sonstige Zuschläge		€ / m ³
Normalarbeitszeit:	Mo.-Do. 07.00-16.30 Uhr, Fr. 07.00-12.00 Uhr	145,60
Überstundenzuschlag:	Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr. 05.00-07.00 Uhr u. 12.00-20.00 Uhr bei Selbstabholung pro m ³	je Fahrzeug und Fuhre 8,40
Nacht-, Sams-, Sonn- und Feiertagszuschlag:	Mo.-Do. 20.00-05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00 Uhr Sa., So. und Feiertag 00.00-24.00 Uhr bei Selbstabholung pro m ³	Mindestverrechnung: 4 Fuhren 425,60 je Fahrzeug und Fuhre 35,30
	Personal Mischanlage je Std. zuzügl. je 1,5 Std. Vor- u. Nachlaufzeit	268,80
Zur Berechnung wird jeweils die Zeit " Ankunft Baustelle " herangezogen. Bei Selbstabholung gilt der Zeitpunkt der Beladung.		
Mindermengenzuschlag: unter 8,5 m ³ , pro fehlendem m ³ , auch bei Rest-u.Serienlieferungen		23,60
Wintererschwerniszuschlag vom 01.11. - 31.03. (temperaturunabhängig)		8,40
Entladezeit: 5 min je m ³ kostenfrei, danach je begonnene 5 min, Verrechnung gemäß Lieferschein je Fahrmischer Ausnahme: Als kostenfreie Entladezeit bei einer Intervallbestellung gilt hierfür das vorgegebene Intervall (zuzüglich 10 Minuten für Manipulationstätigkeiten pro Fahrmischer) als vereinbart. Diese freie Entladezeit darf jedoch nicht höher sein als die geladene Kubikmeteranzahl multipliziert mit 5 Minuten.		8,20
Nachlass bei Selbstabholung		6,00
Rüttler, pro Einsatz		61,60
Retourbeton (Entsorgungskosten für nicht auf der Baustelle entleerten Beton)		70,60
Beistellung von Autokran je Stunde zuzüglich An- und Abfahrt € 190,40		89,60
Schneekettenpauschale pro Kettenmontage		78,40

Zusätze & Zusatzmittel		€/ m ³
Fließmittel		7,90
Luftporenmittel		7,90
Frostschutz		7,90
Abbindebeschleuniger		42,60
Fasern		€
Stahlfasern	je kg	auf Anfrage
Kunststofffasern	je kg	20,80
FS-Faser	je kg	20,80
BBG Faser	je kg	39,20
Beigabe von bereitgestellten Fasern	je m ³	12,40
Anpumphilfe für Bohrpfahlgeräte (BS-TB1 GK16)		€
Betonstabilisator CG1	je kg	10,10
Beigabe Betonstabilisator CG1	je Fahrzeug und Fuhre	18,00

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

PREISE FÜR BETONFÖRDERUNG

Gültig ab 01.02.2024, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Bei Anfahrt unserer Betonpumpen zu Baustellen, über 25 Straßenkilometer von unseren Produktionsanlagen entfernt, verrechnen wir einen Fahrtkostenzuschlag von Euro 189,80 je Einsatz.

Betonpumpen						€
	Mastlänge:	15-36	bis 42	bis 48	bis 52	bis 56
Pauschale für An- und Abfahrt inkl. Förderung bis 20 m ³ Beton		471,50	569,30	690,00	833,80	1.006,30
darüber hinaus je geförderter m ³		13,40	15,80	20,60	25,50	31,40
Stehzeit Betonpumpe , Regiesatz		184,00	218,50	264,50	322,00	391,00
Mindeststundenleistung 15 m³ , darunter erfolgt eine Verrechnung nach Regiesätzen mit einem Stundensatz von		184,00	218,50	264,50	322,00	391,00
zuzüglich Kosten von An- und Abfahrt pauschal		195,50	235,80	281,80	333,50	402,50
Standortverlegung der Betonpumpe während des Einsatzes, pro Umstellung		74,80	86,30	103,50	120,80	143,80
Bestellungen der Pumpe mindestens 72 Stunden vor dem geplanten Einsatz. Sollte die Pumpe zum vereinbarten Termin nicht eingesetzt werden können bzw. nicht am Vortag bis 12:00 storniert werden, verrechnen wir eine Pauschale von		511,80	609,50	736,00	879,80	1.052,30
Aufzahlung für Fördern von Stahlfaserbeton , je m ³						6,90
Pauschale für An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen bei Bestellung über 50 lfm						368,00
Jeder separate An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ungeachtet der lfm						368,00
Beistellen von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ohne Verlegen, per lfm						6,90
Wir weisen darauf hin, dass Verlegung, Abbau und Reinigung von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen nicht durch unser Personal durchgeführt werden. Sollten dadurch Wartezeiten unserer Betonpumpen entstehen, werden diese zu den Regiesätzen verrechnet.						
An- und Abtransport der Spinne erfolgt nach Aufwand in Regie.						je Stunde 126,50
Spinne: Monatspauschale auf Anfrage						Spinne: je geförderter m ³ 6,90
Überstunden: Mo. - Do. 05.00 - 07.00 Uhr und 16.30 - 20.00 Uhr, Fr. 05.00 - 07.00 Uhr und 12.00 - 20.00 Uhr						+ 25 %
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr						+ 50 %
Wenn der Einsatz in der Normalarbeitszeit beginnt oder endet, wird ab oben genannten Zeiten, der Überstundenzuschlag anteilmäßig verrechnet.						
Sollte das Reinigen und Auswaschen der Pumpe auf der Baustelle nicht möglich sein, verrechnen wir für Entsorgung und Deponiekosten eine Pauschale von						189,80

Bauseitige Leistungen:

Zement zum Anpumpen (mind. 2 Säcke), Wasser, Hilfspersonal, Reinigung von Verschmutzungen, Einholen erforderlicher Genehmigungen.

Ein ungehinderter Einsatz und das Reinigen der Pumpe ist zu ermöglichen.

Abstützflächen für Betonpumpen

Pumpe Mastlänge	Abstützbreite vorne in m	Abstützbreite hinten in m	Stützlast je Stütze in t
24	3,70	2,50	13,00
25	3,70	1,80	13,00
26	1,80	3,70	13,00
27	5,40	2,60	16,00
28	5,40	2,60	16,00
33	5,40	2,70	19,00
34	6,30	6,60	17,80
36	6,30	6,30	18,00
38	5,50	7,00	21,00
42	8,50	7,60	24,00
47	8,30	9,30	24,00
48	8,30	8,30	24,00
52	9,20	9,20	26,00
53	8,95	9,95	30,00
55	10,50	8,90	33,00

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

PREISE FÜR BETONTECHNISCHE LEISTUNGEN

Gültig ab 01.02.2024, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Betontechnische Leistungen	im Labor	auf der Baustelle
1 Serie Probewürfel	194,40	283,00
1 Serie Probewürfel inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	323,00	413,70
1 Serie Platten	168,50	245,20
1 Serie Platten inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	838,10	907,20
Konsistenzbestimmung	65,90	128,60
Luftporenmessung, je Messung	96,20	180,40
Bestimmung des W/B-Wertes, je Messung	194,40	257,10
Bestimmung der Rohdichte	65,90	128,60
Frischbetonprüfung (Konsistenz, W/B, Dichte)	451,50	542,20
Kugelschlagprüfung mit Rückprallhammer	je Std.	123,20
Identitätsprüfung inkl. Attest von einer akkreditierten Prüfstelle	676,10	978,50

Zu den oben angeführten Leistungen verrechnen wir wie folgt:

Laboreinheit (Fahrzeug und Produkttechniker)	je Std.	90,80
Laborwagen	je km	1,80
Überstunden: Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr 05.00-07.00 Uhr und 12.00-20.00 Uhr		+ 25 %
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr		+ 50 %

Bestellungen für Laborleistungen mindestens 72 Stunden vor Bedarf

Stornierungen für Laborleistungen am Vortag ab 12.00 Uhr (Arbeitstag) Euro 220,00

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)